

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 0,40*0,98*1,00*4=1,56 0,40*1,20*1,00*2=0,96 2.52	m ³ m ³	2.520	
				RAZEM	2.520
2	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 0,40*1,80*1,00*1=0,72m3 0,40*1,53*1,00*2=1,22m3 1.94	m ³ m ³	1.940	
				RAZEM	1.940
3	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim /0,40+0,98/*2*1,00*4=11,04 /0,40+1,20/*2*1,00*2=6,40 /0,40+1,80/*2*1,00*1=4,40 /0,40+1,53/*2*1,00*2=7,72 29.56	m ² m ²	29.560	
				RAZEM	29.560
4	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 26.50*2	m m	53.000	
				RAZEM	53.000
5	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 26,50**14,00=371.00m2 -65% 241.15	m ² m ²	241.150	
				RAZEM	241.150
7	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 3 241.15	m ² m ²	241.150	
				RAZEM	241.150
8	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia-gr 5,20mm 241.15	m ² m ²	241.150	
				RAZEM	241.150
9	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 371.00-241,15=129,85 129.85	m ² m ²	129.850	
				RAZEM	129.850
10	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych rynny 2*22=44mb rury spustowe 22+13 25.00	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie ogniomury oraz pas nadrynnowy 13,50*2*0,55+26,50*2*0,15 22.80	m ² m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
12	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2.956	m ² m ²	2.956	
				RAZEM	2.956
13	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 4.46	m ² m ²	4.460	
				RAZEM	4.460
14	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 9.64	m ³ m ³	9.640	
				RAZEM	9.640
15	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15 9.64	m ³ m ³	9.640	
				RAZEM	9.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 1306-02	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych-anten	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR-W 4- 01 0516-04	Uzupełnienie obróbek papą jutową - lejki wokół stojaków i linek	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie desterbitem głowic kominowych	m ²		
	22.87		m ²	22.870	
				RAZEM	22.870

Inspektor ds. Nadzoru
Inwestorskiego

inż. Janusz Nowak
opr. bud. nr II 8346-236/77
L.O. Izba Inż. Budowlanych
Zaświadczenie nr 3795